

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คลส.) หมู่ที่ ๑ สายคอแคว

กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๔๗ เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๘๘ ตารางเมตร

☐ ประเภทงาน ทาง☐ เจ้างาน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์☐ สถานที่ก่อสร้าง ม.1 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสตึงพระ จังหวัดสงขลา☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ (กองช่าง : 0 7448 5161)☐ แบบเลขที่ ..... /2559☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ..... เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
๒	ประเภทงานทาง	๑,๔๓๙,๓๓๒.๑๙	๑.๓๕๗๔	๑,๙๕๓,๗๔๙.๕๑	
๓	ประเภทงานทั่วไป				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๕	อื่น ๆ (ป้ายโครงการ)			๓,๐๐๐.๐๐	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นทั้งสิ้น			๑,๙๕๖,๗๔๙.๕๑	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๑,๙๕๐,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน			

ประมาณการโดย

(นางพจน์ พิบูลย์)

นายผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

(นายณชพัฒน์ ขาวขาว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

อนุมัติ

(นายสมยศ สักพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายพจน์ พิบูลย์)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางประพัทธ์ ขวัญเกื้อ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวอภิรดี ชื่นสุวรรณ)

บัญชีปริมาณวัสดุและแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสส.) หมู่ที่ ๑ สายคอแคว กว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๔๗ เมตร

ปร.4

• หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๘๘ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสิงพระ จังหวัดสงขลา

ประมาณการโดย นายพจน์ พิบูลย์

ประมาณการเมื่อ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าเครื่องจักร		รวมค่าวัสดุ แรงงาน (เครื่องจักร)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
๑	งานฉาบ	ตร.ม.	๒,๑๘๘.๐๐	-	-	๓.๐๘	๖,๗๓๙.๐๔	๖,๗๓๙.๐๔	
๒	งานปรับปรุงพื้นทางเดิมด้วยวัสดุคัดเลือก / รื้อพื้น ทางเดิมแล้วเกรด บดอัดแน่น ๙๕% standard proctor density	ลบ.ม.	๑,๘๓๐.๐๐	๒๓๐.๐๐	๔๒๐,๙๐๐.๐๐	๒๐.๐๐	๓๖,๖๐๐.๐๐	๔๕๗,๕๐๐.๐๐	ตลอดสายทาง ที่ก่อสร้าง
๓	ทรายหยาบรองพื้นก่อนเทคอนกรีต	ลบ.ม.	๑๐๙.๐๐	๔๘๕.๙๘	๕๒,๙๗๑.๘๒	๙๙.๐๐	๑๐,๗๙๑.๐๐	๖๓,๗๖๒.๘๒	
๔	งานลูกรังให้ล่าง	ลบ.ม.	๘๒.๐๐	๒๘๐.๘๒	๒๓,๐๒๗.๒๔	-	-	๒๓,๐๒๗.๒๔	
๕	คอนกรีต ๒๘๐ ksc.(ที่อายุ ๒๘ วัน)	ลบ.ม.	๓๒๘.๒๐	๒,๑๑๙.๖๓	๖๙๕,๖๖๒.๕๗	-	-	๖๙๕,๖๖๒.๕๗	
๖	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม.		-	-	-	-	-	
๗	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ๔ มม.#๐.๑๕ ม.	ตร.ม.	๒,๑๘๘.๐๐	๓๕.๐๐	๗๖,๕๘๐.๐๐	๕.๐๐	๑๐,๙๔๐.๐๐	๘๗,๕๒๐.๐๐	
๘	งานไม้แบบบรยต่อ	ม.			-	-	-	-	
๙	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	ม.	๔๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐	๑๘.๕๓	๗,๔๑๒.๐๐	๓๕,๔๑๒.๐๐	
๑๐	แต่งหน้าผิวคอนกรีต	ตร.ม.	๒,๑๘๘.๐๐	-	-	๑๑.๗๙	๒๕,๗๙๖.๕๒	๒๕,๗๙๖.๕๒	
๑๑	ยางแอสฟัลท์รองต่อ	ม.	๖๐๘.๐๐	๑๐.๐๐	๖,๐๘๐.๐๐	๑๒.๙๐	๗,๘๔๓.๒๐	๑๓,๙๒๓.๒๐	
๑๒	เหล็กเชื่อมแผ่นคอนกรีต dB ๑๖ มม.	เส้น	๒๐.๐๐	๓๖๗.๐๐	๗,๓๔๐.๐๐	๔๔.๑๒	๘๘๒.๔๐	๘,๒๒๒.๔๐	
๑๓	ค่าบ่มผิวคอนกรีต	ตร.ม.	๓,๐๔๐.๐๐	-	-	๗.๑๖	๒๑,๗๖๖.๔๐	๒๑,๗๖๖.๔๐	
	รวม							๑,๔๓๙,๓๓๒.๑๙	

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณการราคา

(นายพจน์ พิบูลย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง