

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คลส.) หมู่ที่ ๒ สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ชายทะเล

กว้าง ๖.๐๐ เมตร (๓ + ๓) หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๘๒ เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๙๒ ตารางเมตร

☐ ประเภทงาน ทาง☐ เจ้างาน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์☐ สถานที่ก่อสร้าง ม.2 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ (กองช่าง : 0 7448 5161)☐ แบบเลขที่ /2559☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
๒	ประเภทงานทาง	๑,๑๙๐,๒๙๑.๓๓	๑.๓๕๗๔	๑,๖๑๕,๗๐๑.๔๕	
๓	ประเภทงานทั่วไป				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๕	อื่น ๆ (ป้ายโครงการ)			๓,๐๐๐.๐๐	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นทั้งสิ้น			๑,๖๑๘,๗๐๑.๔๕	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๑,๕๔๘,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน			

ประมาณการโดย



(นายพจน์ พิบูลย์)

ตรวจ

(นายณชพัฒน์ สรขาว)

อนุมัติ

(นายสมยศ สักพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายพจน์ พิบูลย์)

(ลงชื่อ)

(นางประพัตร์ ขวัญเกื้อ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวอภิรดี ชื่นสุวรรณ)

บัญชีปริมาณวัสดุและแรงงาน

ปร.4

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสส.) หมู่ที่ ๒ สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ชายทะเล กว้าง ๖.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๘๒ เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๙๒ ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดสงขลา
 ประมาณการโดย นายพจน์ พิบูลย์ ประมาณการเมื่อ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าเครื่องจักร		รวมค่าวัสดุ แรงงาน (เครื่องจักร)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ท่อน	๒๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	มอก. ขึ้น ๓
๒	งานปรับปรุงพื้นทางเดิมด้วยวัสดุคัดเลือก / รื้อพื้นทางเดิมแล้วเกรด บดอัดแน่น ๙๕% standard proctor density	ลบ.ม.	๑,๘๙๐.๐๐	๑๙๓.๒๑	๓๖๕,๑๖๖.๙๐	๒๐.๐๐	๓๗,๘๐๐.๐๐	๔๐๒,๙๖๖.๙๐	ตลอดสายทางที่ก่อสร้าง
๓	ทรายหยาบรองพื้นก่อนเทคอนกรีต	ลบ.ม.	๘๔.๖๐	๔๘๕.๙๘	๔๑,๑๑๓.๙๑	๙๙.๐๐	๘,๓๗๕.๔๐	๔๙,๔๘๙.๓๑	
๔	งานลูกรังรองพื้น	ลบ.ม.	๔๒.๓๐	๒๘๐.๘๒	๑๑,๘๗๘.๖๙	-	-	๑๑,๘๗๘.๖๙	
๕	คอนกรีต ๒๘๐ ksc. (ที่อายุ ๒๘ วัน)	ลบ.ม.	๒๕๓.๘๐	๒,๑๑๙.๖๓	๕๓๗,๙๖๒.๐๙	-	-	๕๓๗,๙๖๒.๐๙	
๖	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.		-	-	๑๒.๐๔	-	-	
๗	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ๔ มม.#๐.๑๕ ม.	ตร.ม.	๑,๖๙๒.๐๐	๓๕.๐๐	๕๙,๒๒๐.๐๐	๕.๐๐	๘,๔๖๐.๐๐	๖๗,๖๘๐.๐๐	
๘	ไม้แบบตรงรอยต่อ	ม.			-	-	-	-	
๙	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	ม.	๒๘๒.๐๐	๗๐.๐๐	๑๙,๗๔๐.๐๐	๑๘.๕๓	๕,๒๒๕.๔๖	๒๔,๙๖๕.๔๖	
๑๐	งานแต่งหน้าผิวคอนกรีต	ตร.ม.	๑,๖๙๒.๐๐	-	-	๑๑.๗๙	๑๙,๙๔๘.๖๘	๑๙,๙๔๘.๖๘	
๑๑	ยางแอสฟัลท์รอยต่อ	ม.	๖๒๐.๔๐	๑๐.๐๐	๖,๒๐๔.๐๐	๑๒.๙๐	๘,๐๐๓.๑๖	๑๔,๒๐๗.๑๖	
๑๒	เหล็กเชื่อมแผ่นคอนกรีตขนาด ๑๖ มม.	เส้น	๖๑.๐๐	๓๖๗.๐๐	๒๒,๓๘๗.๐๐	๔๔.๑๒	๒,๖๘๑.๓๒	๒๕,๐๖๘.๓๒	
๑๓	ค่าบ่มผิวคอนกรีต	ตร.ม.	๑,๖๙๒.๐๐	-	-	๗.๑๖	๑๒,๑๑๔.๗๒	๑๒,๑๑๔.๗๒	
	รวม							๑,๑๙๐,๒๙๑.๓๓	

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณการราคา

(นายพจน์ พิบูลย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง