

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๒ สายหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดจันทร์ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ อำเภอสีทิงพระ จังหวัดสงขลา

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๗๒๓,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

### ๓.ลักษณะงาน

โดยสังเขป ประกอบด้วย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๑๔ ตารางเมตร

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๗๒๓,๐๐๐.- บาท

### ๕.บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบปร. ๔

๕.๒ แบบปร. ๕

### ๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายโสภาคส์ เยี่ยมเวช รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

๖.๒ นายพจน์ พิบูลย์ ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๓ นางประพัตร ขวัญเกื้อ นักพัฒนาชุมชน

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

☐ ประเภทงาน ทาง☐ เจ้างาน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์☐ สถานที่ก่อสร้าง ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสตึงพระ จังหวัดสงขลา☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ (กองช่าง : 0 7448 5161)☐ แบบเลขที่ ...../2559☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ .....29..... เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานทาง	539,753.17	1,3574	732,660.95	
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพาน, ท่อเหลี่ยม				
5	อื่น ๆ (ป้ายโครงการ)			3,000.00	
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%				
	เงินประกันผลงาน หัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)...7...%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			735,660.95	
	คิดเป็นเงินประมาณ			723,000.00	
ตัวอักษร		(เจ็ดแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)			

<p>ประมาณการโดย (นายพจน์ พิบูลย์)</p> <p>ตรวจ (นายไธภาคย์ เขี่ยมเวช)</p> <p>เห็นชอบ (นายฉลาด อรุณประโยชน์)</p> <p>อนุมัติ (นายสมยศ ลักพันธ์)</p>		<p>ผู้อำนวยการกองช่าง</p> <p>รองปลัด ฯ</p> <p>ปลัด อบต.วัดจันทร์</p> <p>นายก อบต.วัดจันทร์</p>		<p>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</p> <p>(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ</p> <p>(นายไธภาคย์ เขี่ยมเวช)</p> <p>(ลงชื่อ) กรรมการ</p> <p>(นายพจน์ พิบูลย์)</p> <p>(ลงชื่อ) กรรมการ</p> <p>(นางประพัตร ขวัญเกื้อ)</p>	
--	--	--	--	---	--

บัญชีปริมาณวัสดุและแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสส.) หมู่ที่ ๒ สายหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดจันทร์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร

กว้าง ๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๗๘ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๑๔ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดสงขลา

ประมาณการโดย นายพจน์ พิบูลย์

ประมาณการเมื่อ ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าเครื่องจักร		รวมค่าวัสดุ แรงงาน (เครื่องจักร)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.							
๒	งานปรับปรุงพื้นทางเดิมด้วยวัสดุคัดเลือก / รื้อพื้นทางเดิมแล้วเกรด บดอัดแน่น ๙๕% standard proctor density	ลบ.ม.	๒๑๐.๐๐	๒๓๐.๐๐	๔๘,๓๐๐.๐๐	๒๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	๕๒,๕๐๐.๐๐	ตลอดสายทางที่ก่อสร้าง
๓	ทรายหยาบรองพื้นก่อนเทคอนกรีต	ลบ.ม.	๕๕.๐๐	๔๘๕.๙๘	๒๖,๗๒๘.๙๐	๙๙.๐๐	๕,๔๔๕.๐๐	๓๒,๑๗๓.๙๐	
๔	งานลูกรังไหลทาง	ลบ.ม.	๔๔.๐๐	๒๘๐.๘๒	๑๒,๓๕๖.๐๘	-	-	๑๒,๓๕๖.๐๘	
๕	คอนกรีต ๒๘๐ ksc.(ที่อายุ ๒๘ วัน)	ลบ.ม.	๑๖๗.๑๐	๒,๑๑๙.๖๓	๓๕๔,๑๙๐.๑๗	-	-	๓๕๔,๑๙๐.๑๗	
๖	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม.		-	-	-	-	-	
๗	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ๔ มม.#๐.๑๕ ม.	ตร.ม.	๑,๑๑๔.๐๐	๓๕.๐๐	๓๙,๙๙๐.๐๐	๕.๐๐	๕,๕๗๐.๐๐	๔๔,๕๖๐.๐๐	
๘	งานไม้แบบบรยต่อ	ม.			-	-	-	-	
๙	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	ม.	๑๕๐.๐๐	๓๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๑๘.๕๓	๒,๗๗๙.๕๐	๗,๒๗๙.๕๐	
๑๐	แต่งหน้าผิวคอนกรีต	ตร.ม.	๑,๑๑๔.๐๐	-	-	๑๑.๗๙	๑๓,๑๓๔.๐๖	๑๓,๑๓๔.๐๖	
๑๑	ยางแอสฟัลท์รองต่อ	ม.	๒๒๑.๐๐	๑๐.๐๐	๒,๒๑๐.๐๐	๑๒.๙๐	๒,๘๕๐.๙๐	๕,๐๖๐.๙๐	
๑๒	เหล็กเชื่อมแผ่นคอนกรีต dB ๑๖ มม.	เส้น	๑๑.๐๐	๓๖๗.๐๐	๔,๐๓๗.๐๐	๔๔.๑๒	๔๘๕.๓๒	๔,๕๒๒.๓๒	
๑๓	ค่าบ่มผิวคอนกรีต	ตร.ม.	๑,๑๑๔.๐๐	-	-	๗.๑๖	๗,๙๗๖.๒๔	๗,๙๗๖.๒๔	
	รวม							๕๓๙,๗๕๓.๑๗	

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณการราคา

(นายพจน์ พิบูลย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง