

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๖ สายคอแคว

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ อำเภอสตึงพระ จังหวัดสงขลา

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๗๘๓,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงาน

โดยสังเขป ประกอบด้วย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคอแคว

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๐. ตารางเมตร

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๗๘๓,๐๐๐.- บาท

๕.บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบปร. ๔

๕.๒ แบบปร. ๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายโสภาคส์ เยี่ยมเวช รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

๖.๒ นายพจน์ พิบูลย์ ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๓ นางประพัตร ขวัญเกื้อ นักพัฒนาชุมชน

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลวัดจันทร์

☐ ประเภทงาน ทาง☐ เจ้างาน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์☐ สถานที่ก่อสร้าง ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสิงขร จังหวัดสงขลา☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ (กองช่าง : 0 7448 5161)☐ แบบเลขที่ ..... /2559☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานทาง				
	1.1 ก่อสร้างถนน คสล.สายคอ แคว เขื่อนขอย5-ขอย6	596,650.55	1.3574	809,893.45	
		-	-	-	
2	ป้าย	3.000	-	3.000	
3	อื่น ๆ (มิเตอร์ไฟฟ้า)				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%	-	-	-	
	เงินประกันผลงาน หัก.....%	-	-	-	
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%	-	-	-	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)...7...%	-	-	-	
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			812,893.45	
	คิดเป็นเงินประมาณ			783,000.00	
ตัวอักษร (เจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)					

ประมาณการโดย

(นายพจน์ พิบูลย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

(นายโสภาคส์ เยี่ยมเวช)

รองปลัดฯ

เห็นชอบ

(นายฉลาด อรุณประโยชน์)

ปลัด อบต.วัดจันทร์

อนุมัติ

(นายสมยศ ลักพันธ์)

นายก อบต.วัดจันทร์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายโสภาคส์ เยี่ยมเวช)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายพจน์ พิบูลย์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางประพัตร ขวัญแก้ว)

กรรมการ

บัญชีปริมาณวัสดุและแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คลส.) หมู่ที่ ๖ สายคอแคว ระหว่างซอย ๕ - ๖ กว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๓๐๕ เมตร

ป.ร.4

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดสงขลา

ประมาณการโดย นายพจน์ พิบูลย์

ประมาณการเมื่อ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าเครื่องจักร		รวมค่าวัสดุ แรงงาน (เครื่องจักร)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ท่อน							
๒	งานปรับพื้นที่หน้าทางเดิมด้วยวัสดุคัดเลือก / รื้อพื้น ทางเดิมแล้วเกรด บดอัดแน่น ๙๕% standard proctor density	ลบ.ม.	๒๕๐.๐๐	๑๙๓.๒๑	๔๘,๓๐๒.๕๐	๒๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕๓,๓๐๒.๕๐	ตัดลดสายทาง ที่ก่อสร้าง
๓	ทรายหยาบรองพื้นก่อนเทคอนกรีต	ลบ.ม.	๖๑.๐๐	๔๘๕.๙๘	๒๙,๖๔๔.๗๘	๙๙.๐๐	๖,๐๓๙.๐๐	๓๕,๖๘๓.๗๘	
๔	งานลูกรังให้ล้นทาง	ลบ.ม.	๔๕.๐๐	๒๘๐.๘๒	๑๒,๖๓๖.๙๐	-	-	๑๒,๖๓๖.๙๐	
๕	คอนกรีต ๒๘๐ ksc. (ที่อายุ ๒๘ วัน)	ลบ.ม.	๑๘๓.๐๐	๒,๑๑๙.๖๓	๓๘๗,๘๙๒.๒๙	-	-	๓๘๗,๘๙๒.๒๙	
๖	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.		-	-	๑๒.๐๔	-	-	
๗	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ๔ มม.#๐.๑๕ ม.	ตร.ม.	๑,๒๒๐.๐๐	๓๕.๐๐	๔๒,๗๐๐.๐๐	๕.๐๐	๖,๑๐๐.๐๐	๔๘,๘๐๐.๐๐	
๘	ไม้แบบตรงรอยต่อ	ม.			-	-	-	-	
๙	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	ม.	๒๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	๑๘.๕๓	๓,๗๐๖.๐๐	๑๗,๗๐๖.๐๐	
๑๐	งานแต่งหน้าผิวคอนกรีต	ตร.ม.	๑,๒๒๐.๐๐	-	-	๑๑.๗๙	๑๔,๓๘๓.๘๐	๑๔,๓๘๓.๘๐	
๑๑	ยางแอสฟัลท์รองต่อ	ม.	๒๔๔.๐๐	๑๐.๐๐	๒,๔๔๐.๐๐	๑๒.๙๐	๓,๑๔๗.๖๐	๕,๕๘๗.๖๐	
๑๒	เหล็กเชื่อมแผ่นคอนกรีตขนาด dB ๑๖ มม.	เส้น	๒๙.๐๐	๓๖๗.๐๐	๑๐,๖๔๓.๐๐	๔๔.๑๒	๑,๒๗๙.๔๘	๑๑,๙๒๒.๔๘	
๑๓	ค่าบ่มผิวคอนกรีต	ตร.ม.	๑,๒๒๐.๐๐	-	-	๗.๑๖	๘,๗๓๕.๒๐	๘,๗๓๕.๒๐	
	รวม							๕๙๖,๖๕๐.๕๕	

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณการราคา

(นายพจน์ พิบูลย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง